Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől
Képviselő-testület/ Bizottság 2016. 05. hónap 31. napján tartandó ülésére

Tárgy:
Csapadékvíz bekötés építése a Hajdúhadház, Dr. Földi J u. 12., a Csokonai utca felöli oldalon

Döntési dokumentumok száma:
Döntési dokumentumok típusa:
Nyílt/zárt ülés
Szavazás módja: nyílt egyszerű többség

Mellékletek:
Kiviteli tervdokumentáció
Kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakossági kérelem érkezett a Csokonai és a dr. Földi János utca lakóitól, azon kéréssel fordultak Hajdúhadház Város Önkormányzatához, hogy a Csokonai utca 4 szám előtt lévő nyílt csapadékvíz elvezető árok kerüljön átalakításra zárt csapadékvíz elvezető rendszerre.
Az átalakítással, kivitelezéssel járó költségeket az érintet vállalkozás és a kérelmet aláíró vállalkozások közösen vállalják.

Az átalakításhoz szükséges műszaki leírás:

Igénybe vett területek:

Hajdúhadház: 11830 hrsz. Csokonai u.

Meglévő állapot

A Csokonai utcában zárt csapadékelvezető csatorna üzemel, a Polgármesteri Hivatal üzemeltetésében. A csatorbna 40 cm átmérőjű és beton anyagú.

A tárgyi ingatlan Csokonai utca felöli oldlánál jelenleg a zárt csapadékcsatorna mellett nyilt árok van. A nyilt árok zárt 30 cm átmérőjű beton csatortnába vezeti a vizet. A 30 cm-es betoncsatorna egy víznyelőbe vezeti a vizet, ahonnan beköt a zárt csatornába.

Gépkocsi megállási hely biztosítása érdekében az árok zárttá tétele szükséges. A zárttá tétel kivitelezésének megtervezésére kért fel megrendelő.

Tervezett állapot.

Az árok beton járdalapos burkolatát el kell bontani. Az árokba Ø315 KGPVC csatornacsövet kell fektetni. Az elbontott betonburkolat helyére 10 cm vastag tömörített bányahomok ágyazatot kell készíteni a PVC cső alá. A csövet 3% lejtéssel kell fektetni, és bekötni a 30 cm-es betoncsatornába. A beton és PVC cstona csatlakozásánál körülbetonozással kell biztosítani vízzáróságot. A fektetett PVC cső fölé földfeltöltést kell tenni a környező terepszinttel megegyező magasságig. A visszatöltést kézi döngölővel kell tömöríteni a cső felett 50 cm rétegmagasságig. A további feltöltést géppel kell tömöríteni. A PVC cső kezdő végéhez víznyelőt kell beépíteni és a víznyelőt betongallérral kell körülvenni. A betongallér megakadályozza a homok bemosódását a víznyelőbe, továbbá biztosítja a burkolatról lefolyó víznek a víznyelőbe jutását. A meglévő víznyelő, - amely a meglévő 30 cm-es betoncsatornán található - köré szintén beton gallért kell kialakítani utólag. A PVC cső végére KGK315 jelű csővéglezáró sapkát kell tenni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
……../2016.(V.31.) HÖ. sz. határozat
Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy hozzájárul, Hajdúhadház Város Önkormányzat tulajdonában lévő belterület 11830 helyrajzi számú, kivett közterület művelési ágú ingatlanon történő, nyílt csapadékvíz elvezető árok zárt csapadékvíz elvezető rendszerré történő átalakításához, a mellékelt kiviteli terv szerint, azzal a feltétellel, hogy az építési munkálatok valamennyi költsége.

Határidő: azonnal
Felelős: Csáfordi Dénes

Hajdúhadház, 2016. május 25.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes polgármester

Az előterjesztést összeállította: Schrepler Lóránt műszaki referens